

Objekt :

C OBNOVA FASADE IN MENJAVA
STAVBNEGA POHIŠTVA-
MARUŠIČEVA ULICA 25

I.	FASADERSKA DELA	-
II.	STAVBNO POHIŠTVO	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
<hr/>		
	DDV 9,5%	-
<hr/>		
	SKUPAJ Z DDV-jem	-
<hr/>		

I. FASADERSKA DELA

1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov komplet z zaščitno mrežo, odri višine do 8m. Obračun po m2 fasade.	m2	57,00	-
2.	Odstranitev raznih kovinskih predmetov, el. Konzole, kovinski nadstreški, sidra...	kos	4,00	-
3.	Demontaža obstoječih pocinkanih vertikalnih odtokov.	m1	6,50	-
4.	Demontaža obstoječih aluminjastih polken ter ponovna montaža po izvedeni fasadi.	kos	1,00	-
5.	Demontaža in montaža klimatske naprave	kpl	1,00	-
6.	Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.	m2	8,50	-
7.	Odbijanje potrebnega dotrajanega ometa in čiščenje reg kamnitih zidov.	m2	57,00	-
8.	Štemanje utorov do 10/10 v kamnitem zidu na fasadi.	m1	18,50	-
9.	Štemanje utorov do 15/15 v kamnitem zidu na fasadi za postavitve odtočnih cevi.	m1	2,00	-
10.	Dobava in montaža odtočnih cevi iz pocinkane pločevine fi 125 mm deb. 0,6 mm, kompletno s podložnimi pločevinastimi pritrdili.	m1	6,50	-
11.	Dobava in vgraditev RB cevi fi 32 mm	m1	18,50	-
12.	Potrebne prestavitve telefonske in kableske inštalacije javnega omrežja in priključkov v podometno izvedbo. VKV monter.	ur	4,00	-
13.	Izdelava grobih in finih sanirnih (sušilni) ometov na kamniti podlagi po navodilih proizvajalca malte do višine 200 cm.	m2	15,00	-
14.	Izdelava grobega ometa fasade iz apnene malte na kamniti podlagi (predhodna priprava podlage ki ne vsebuje cementnega veziva) ter izdelava finega apnena ometa.	m2	57,00	-

15.	Zazidava utorov inštalacij dim. do 15/15.	m1	2,00	-
16.	Zazidava utorov inštalacij dim. do 10/10.	m1	18,50	-
17.	Osnovni premaz - impregnacija ometov.	m2	57,00	-
18.	Slikanje fasade s silikatno barvo na fini omet v barvnem tonu RAL 1015.	m2	57,00	-
19.	Priprava podlage in premaz lesenega napušča z lazurnim premazom po navodilih zavoda ZKDP.	m1	10,50	-
20.	Nalaganje in odvoz porušenega materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja.	m3	3,50	-

SKUPAJ:	-
----------------	---

II. STAVBNO POHIŠTVO

Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,55/2,15 m. Izvede se dvodelna vhodna vrata z nizkim ALU pragom. Vsako vratno krilo sestavljeno iz fiksne zasteklitve dim. 0,45/1,00 m. izolativnost $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4, iz PVC profilov in PVC panela 24mm. Vse zaključeno, montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom.

1.	Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.	kom	1,00	-
2.	Demontaža vhodnih vrat vel. do 2,5 m ² vse kompletno	kom	1,00	-
3.	Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja	kpl	1,00	-

SKUPAJ	-
---------------	---