

Objekt :

**D MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA-
MARUŠIČEVA ULICA 31**

II.	STAVBNO POHIŠTVO	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
	DDV 9,5%	-
	SKUPAJ Z DDV-jem	-

I. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,10/1,40 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom 3,00 -
2. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,30/1,55 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom 2,00 -
3. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,8/2,20 m. Izvedejo se enokrilna balkonska vrata s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom 2,00 -
4. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,50/0,50 m. Izvede se enokrilno okno,

s krilom na kombinirano odpiranje.
 Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnimi tesnilom
 izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$.
 Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4.
 Montirano je kvalitetnejše okovje.
 Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami
 ali kitanjem z ustreznim kitom.
 Barva rjava kot obstoječa.

		kom	1,00	-
5.	Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,00/2,10 m. Izvede se enodelna vhodna vrata z nizkim ALU pragom. Vratno krilo sestavljeno iz fiksne zasteklitve dim. 0,20/0,90 m. izolativnost $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4, iz PVC profilov in PVC panela 24mm. Vse zaključeno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.	kom	1,00	-
6.	Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,10/1,40 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.	kom	3,00	-
7.	Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,30/1,55 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.	kom	2,00	-
8.	Dobava in montaža enokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,80/2,20 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.	kom	2,00	-
9.	Demontaža vhodnih vrat vel. do 2,5 m ² vse kompletno	kom	1,00	-
10.	Demontaža veznega okna vel. do 2 m ² vse kompletno	kom	8,00	-
11.	Dobava in montaža notranje okenske police iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine do 0,30 m.	m1	9,70	-
12.	Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja	kpl	1,00	-

SKUPAJ				-
---------------	--	--	--	---