

Objekt :

C OBNOVA FASADE - PEKARNIŠKA
ULICA 4

I.	FASADERSKA DELA	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
<hr/>		
	DDV 9,5%	-
<hr/>		
	SKUPAJ Z DDV-jem	-
<hr/>		

I. FASADERSKA DELA

1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov komplet z zaščitno mrežo, odri višine do 10m. Obračun po m2 fasade.	m2	54,50	-
2.	Odstranitev raznih kovinskih predmetov, el. Konzole, kovinski nadstreški, sidra...	kom	5,00	-
3.	Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.	m2	10,00	-
4.	Zaščita instalcijskih vodnikov na fasadi.	m1	15,00	-
5.	Pranje ometov z vodnim curkom z nizkim pritiskom.	m2	33,00	-
6.	Krtačenje in strganje - odstranjevanje neprijetih delov ometa in beležev.	m2	33,00	-
7.	Odbijanje potrebnega dotrajanega ometa in čiščenje reg kamnitih zidov.	m2	21,50	-
8.	Štemanje utorov do 10/10 v kamnitem zidu na fasadi.	m1	8,20	-
9.	Dobava in vgraditev RB cevi fi 32 mm	m1	8,20	-
10.	Dobava in vgraditev RB cevi fi 18 mm	m1	8,20	-
11.	Potrebne prestavitve telefonske in kabelske inštalacije javnega omrežja in priključkov v podometno izvedbo. VKV monter.	ur	6,00	-
12.	Izdelava grobih in finih sanirnih (sušilni) ometov na kamniti podlagi po navodili proizvajalca malte do višine 200 cm.	m2	24,00	-
13.	Zazidava utorov inštalacij dim. do 10/10.	m1	8,20	-
14.	Izdelava grobega ometa fasade iz apnene malte na kamniti podlagi (predhodna priprava podlage ki ne vsebuje cementnega veziva) ter izdelava finega apnenega ometa.	m2	24,00	-
15.	Prednamaz za boljši oprijem beležev.	m2	54,50	-
16.	osnovni premaz - impregnacija ometov.	m2	54,50	-

17.	Slikanje fasade s silikatno barvo na fini omet v barvnem tonu RAL 1001 oz. videz apnenega ometa.	m2	54,50	-
18.	Nalaganje in odvoz porušenega materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja.	m3	1,00	-

SKUPAJ:				-
----------------	--	--	--	---