

Objekt :

D MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA -
PEKARNIŠKA ULICA 6

I.	STAVBNO POHIŠTVO	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
<hr/>		
	DDV 9,5%	-
<hr/>		
	SKUPAJ Z DDV-jem	-
<hr/>		

I. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,85/1,05 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.
- | | | | |
|-----|-----|------|---|
| kom | kom | 1,00 | - |
|-----|-----|------|---|
2. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,81/1,00 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.
- | | | | |
|-----|-----|------|---|
| kom | kom | 1,00 | - |
|-----|-----|------|---|
3. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,80/1,70 m. Izvede se enokrilna balkonska vrata s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.
- | | | | |
|-----|-----|------|---|
| kom | kom | 1,00 | - |
|-----|-----|------|---|
4. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,85/2,55 m. Izvede se enodelna vhodna vrata z nadsvetlobo ter nizkim ALU pragom. Vratno krilo dim. 0,85/2,10 m sestavljeno iz fiksne zasteklitve dim. 0,50/0,90 m. izolativnost $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4, iz PVC profilov in PVC panela 24mm. Vse zaključeno. Nadsvetloba dim. 0,85/0,45 m sestavljena iz fiksne zasteklitve izolativnost $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. montirano s potrebnimi letvicami. Vse zaključeno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.
- | | | | |
|-----|-----|------|---|
| kom | kom | 1,00 | - |
|-----|-----|------|---|

6.	Dobava in montaža enokrilnega ALU polkna s z fiksnimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,80/1,70 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.	kom	kom	1,00	-
7.	Demontaža veznega okna vel. do 2 m2 vse kompletno	kom	kom	3,00	-
8.	Dobava in montaža notranje okenske police iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine do 0,30 m.	m1	m1	1,70	-
9.	Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja	kpl	kpl	1,00	-

SKUPAJ					-
---------------	--	--	--	--	---