

Objekt :

E OBNOVA FASADE IN MENJAVA
STAVBNEGA POHIŠTVA - OPEKARSKA
ULICA 1

I.	FASADERSKA DELA	-
II.	STAVBNO POHIŠTVO	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
<hr/>		
	DDV 9,5%	-
<hr/>		
	SKUPAJ Z DDV-jem	-
<hr/>		

I. FASADERSKA DELA

1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov komplet z zaščitno mrežo, odri višine do 10m. Obračun po m2 fasade.	m2	98,50	-
2.	Odstranitev raznih kovinskih predmetov, el. Konzole, kovinski nadstreški, sidra...	kom	3,00	-
3.	Demontaža in montaža klimatske naprave	kpl	1,00	-
4.	Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.	m2	8,40	-
5.	Pranje ometov z vodnim curkom z nizkim pritiskom.	m2	60,00	-
6.	Odbijanje potrebnega dotrajanega ometa in čiščenje reg kamnitih zidov.	m2	38,50	-
7.	Krtačenje in strganje - odstranjevanje neprijetih delov ometa in beležev.	m2	60,00	-
8.	Izdelava grobih in finih sanitarnih (sušilni) ometov na kamniti podlagi po navodili proizvajalca malte do višine 200 cm.	m2	28,50	-
9.	Izdelava grobega ometa fasade iz apnene malte na kamniti podlagi (predhodna priprava podlage ki ne vsebuje cementnega veziva) ter izdelava finega apnenega ometa.	m2	38,50	-
10.	Prednamaz za boljši oprijem beležev.	m2	98,50	-
11.	Osnovni premaz - impregnacija ometov.	m2	98,50	-
12.	Slikanje fasade s silikatno barvo na fini omet v barvnem tonu RAL 1001 oz. videz apnenega ometa.	m2	98,50	-
13.	Priprava podlage in premaz lesenega napušča z barvnim premazom RAL 3007.	m1	13,65	-
14.	Nalaganje in odvoz porušenega materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja.	m3	2,20	-

SKUPAJ:	-
----------------	---

II. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,37/1,36 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00 -
2. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,00/1,20 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 3,00 -
3. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,45/0,60 m. Izvede se enokrilno okno, s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00 -
4. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,20/1,95 m. Izvede se enodelna vhodna vrata z nizkim ALU pragom. Vratno krilo sestavljeno iz fiksne zasteklitve dim. 0,20/0,90 m. izolativnost $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4, iz PVC profilov in PVC panela 24mm. Vse zaključeno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.

kom 1,00 -
5. Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,37/1,36 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.

kom 1,00 -

6.	Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,00/1,20 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.	kom	3,00	-
7.	Demontaža veznega okna vel. do 2,5 m ² vse kompletno	kom	4,00	-
8.	Demontaža vhodnih vrat vel. do 2,5 m ² vse kompletno	kom	1,00	-
9.	Dobava in montaža notranje okenske police iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine do 0,30 m.	m1	5,50	-
10.	Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja	kpl	1,00	-

SKUPAJ	-
---------------	---