

Objekt :

G MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
- BOŠADRAGA 2

I.	STAVBNO POHIŠTVO	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
<hr/>		
	DDV 9,5%	-
<hr/>		
	SKUPAJ Z DDV-jem	-
<hr/>		

I. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,00/1,30 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom	1,00	-
-----	------	---

2. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,90/1,20 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom	1,00	-
-----	------	---

3. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,75/2,10 m. Izvedejo se enokrilna balkonska vrata s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom	1,00	-
-----	------	---

4. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,80/0,90 m. Izvede se enokrilno okno, s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnim tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.

kom	2,00	-
-----	------	---

5.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,70/0,80 m. Izvede se enokrilno okno, s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.</p>	kom	1,00	-
6.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,60/0,90 m. Izvede se enokrilno okno, s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.</p>	kom	1,00	-
7.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,80/0,95 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa.</p>	kom	2,00	-
8.	<p>Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,00/1,30 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.</p>	kom	1,00	-
9.	<p>Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,90/1,20 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.</p>	kom	1,00	-
10.	<p>Dobava in montaža enokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,75/2,10 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.</p>	kom	1,00	-
11.	<p>Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,80/0,90 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.</p>	kom	2,00	-

12.	Dobava in montaža enokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,70/0,80 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.	kom	1,00	-
13.	Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,80/0,95 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe z zastavljači na fasadi.	kom	2,00	-
14.	Demontaža veznega okna vel. do 2 m2 vse kompletno	kom	9,00	-
15.	Dobava in montaža notranje okenske police iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine do 0,30 m.	m1	8,30	-
16.	Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja	kpl	1,00	-

SKUPAJ	-
---------------	---