

Objekt :

C OBNOVA FASADE, STREHE IN
MENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA -
STANIČEV TRG 13

SKUPNA REKAPITULACIJA

I.	OBNOVA FASADE IN STREHE	-
II.	STAVBNO POHIŠTVO	-
SKUPAJ BREZ DDV		-
DDV 9,5%		-
SKUPAJ Z DDV-jem		-

I. OBNOVA FASADE IN STREHE

Rušitvena in pripravljalna dela:

1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov komplet z zaščitno mrežo, odri višine do 10m. Obračun po m2 fasade.	m2	61,00	-
2.	Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.	m2	9,90	-
3.	Odstranitev raznih kovinskih predmetov, el. Konzole, kovinski nadstreški, sidra...	kom	5,00	-
4.	Demontaža in montaža klimatske naprave	kpl	1,00	-
5.	Odbijanje potrebnega dotrajanega ometa in čiščenje reg kamnitih zidov.	m2	72,50	-
6.	Štemanje utorov do 10/10 v kamnitem zidu na fasadi.	m1	5,00	-
7.	Odstranjevanje kritine iz korcev (na leseni podlagi)	m2	65,00	-
8.	Odstranitev lesenega opaža pod kritino.	m2	66,00	-
9.	Odstranjevanje pločevinastih obrob, žlebov in odtočnih cevi.	m1	42,00	-
10.	Nalaganje in odvoz porušenega materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja.	m3	19,00	-

Zidarska dela:

11.	Izdelava grobih in finih sanitarnih (sušilni) ometov na kamniti podlagi po navodili proizvajalca malte do višine 200 cm.	m2	23,00	-
12.	Zazidava utorov inštalacij dim. do 10/10.	m1	5,00	-
13.	Izdelava grobega ometa fasade iz apnene malte na kamniti podlagi (predhodna priprava podlage ki ne vsebuje cementnega veziva) ter izdelava finega apnenega ometa.	m2	72,50	-
14.	Dobava in vgraditev RB cevi fi 32 mm	m1	7,00	-
15.	Potrebne prestavitve telefonske in kableske inštalacije javnega omrežja in priključkov v podometno izvedbo. VKV monter.	ur	8,00	-

Tesarska dela:

16.	Izdelava strešnega opaža iz desk debeline 24 mm.	m2	65,00	-
17.	Dobava ter postavitve strešne lepenke s posipom na opaž strehe.	m2	65,00	-
18.	Pleskanje oz. impregnacija strešnega opaža z insekticidno fungicidnim sredstvom. Obračun po tlorisu ostrešja.	m2	65,00	-

Krovska dela:

19.	Dobava in polaganje korcev na purpen. Komplet z vsemi deli.	m2	66,00	-
20.	Dobava in prekrivanje slemen s slemenjaki položenimi v malto.	m1	5,80	-

Kleparska dela:

21.	Dobava in postavitve visečih žlebov iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,7 mm, razvite širine 33 cm, s pritrdilnimi kljukami	m1	11,00	-
22.	Dobava in postavitve vertikalne odtočne cevi fi 100 mm iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,7 mm, vključno s pritrdilnimi objemkami in kolena, s priklopom na žleb zgoraj.	m1	11,00	-
23.	Dobava in postavitve zidne obrobe iz barvne pocinkane pločevine r. š. do 60 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli	m1	18,00	-
24.	Dobava in postavitve dimniške obrobe iz barvne pocinkane pločevine, vključno z vsemi pomožnimi deli	kos	1,00	-

Slikopleskarska dela:

25.	Osnovni premaz - impregnacija ometov.	m2	72,50	-
26.	Slikanje fasade s silikatno barvo na fini omet v barvnem tonu RAL 1034.	m2	72,50	-
27.	Pleskanje zunanje ograje z barvo v enakem tonu kot obsoječe s predhodnim čiščenjem obstoječe barve ter pripravo podlage končni oplesk enak obstoječemu.	m2	4,00	-
28.	Priprava podlage in premaz lesenega napušča z lazurnim premazom po navodilih zavoda ZKDP.	m1	9,50	-

SKUPAJ

-

II. STAVBNO POHIŠTVO

1. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,00/1,30 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnimi tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava oz. po navodilih ZVKDS.

kom	1,00	-
-----	------	---

2. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,85/1,22 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnimi tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava oz. po navodilih ZVKDS.

kom	2,00	-
-----	------	---

3. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,90/2,30 m. Izvedejo se dvokrilna balkonska vrata z prvim krilom na kombinirano odpiranje. z notranjimi žaluzijami. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojnimi tesnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava oz. po navodilih ZVKDS.

kom	1,00	-
-----	------	---

4. Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,80/1,90 m. Izvede se enodelna vhodna vrata z nizkim ALU pragom. Sestavljena iz PVC profilov in PVC panela 24mm Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava oz. po navodilih ZVKDS.

kom	1,00	-
-----	------	---

5.	Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,20/2,12 m. Izvede se dvodelna vhodna vrata z nizkim ALU pragom. Vsako vratno krilo sestavljeno iz fiksne zasteklitve dim. 0,20/0,90 m. izolativnost $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4, iz PVC profilov in PVC panela 24mm. Vse zaključeno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava oz. po navodilih ZVKDS.	kom	1,00	-
6.	Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,00/1,30 m. Polkno v rjavi barvi oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.	kom	1,00	-
7.	Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna s z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,85/1,22 m. Polkno v rjavi barvi oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.	kom	2,00	-
8.	Demontaža veznega okna vel. do 2,5 m ² vse kompletno	kom	4,00	-
9.	Demontaža vhodnih vrat vel. do 2,5 m ² vse kompletno	kom	2,00	-
10.	Dobava in montaža notranje okenske police iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine do 0,30 m.	m1	3,20	-
11.	Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja	kpl	1,00	-

SKUPAJ	-
---------------	---