

Objekt :

D OBNOVA FASADE IN MENJAVA
STAVBNEGA POHIŠTVA -
DIMNIKARSKA ULICA 13A

I.	FASADERSKA DELA	-
II.	STAVBNO POHIŠTVO	-
	SKUPAJ BREZ DDV	-
<hr/>		
	DDV 9,5%	-
<hr/>		
	SKUPAJ Z DDV-jem	-
<hr/>		

I. FASADERSKA DELA

1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov komplet z zaščitno mrežo, odri višine do 10m. Obračun po m2 fasade.	m2	55,00	-
2.	Odstranitev raznih kovinskih predmetov, el. Konzole, kovinski nadstreški, sidra...	kom	3,00	-
3.	Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del.	m2	6,00	-
4.	Demontaža in montaža klimatske naprave	kpl	2,00	-
5.	Odbijanje potrebnega dotrajanega ometa in čiščenje reg kamnitih zidov.	m2	60,30	-
6.	Štemanje utorov do 10/10 v kamnitem zidu na fasadi.	m1	22,50	-
7.	Dobava in vgraditev RB cevi fi 32 mm	m1	22,50	-
8.	Potrebne prestavitve telefonske in kableske inštalacije javnega omrežja in priključkov v podometno izvedbo. VKV monter.	ur	8,00	-
9.	Izdelava grobih in finih sanirnih (sušilni) ometov na kamniti podlagi po navodili proizvajalca malte do višine 200 cm.	m2	23,30	-
10.	Zazidava utorov inštalacij dim. do 10/10.	m1	22,50	-
11.	Izdelava grobega ometa fasade iz apnene malte na kamniti podlagi (predhodna priprava podlage ki ne vsebuje cementnega veziva) ter izdelava finega apnenega ometa.	m2	60,30	-
12.	Osnovni premaz - impregnacija ometov.	m2	60,30	-
13.	Slikanje fasade s silikatno barvo na fini omet v barvnem tonu podobnem RAL 4002 oz. po navodilih zavoda ZKDP.	m2	55,00	-
14.	Slikanje sten s poldisperzijsko barvo na pripravljeno podlago.	m2	5,30	-
15.	Priprava podlage in premaz lesenega napušča z barvnim premazom RAL 3007.	m1	5,90	-

16.	Nalaganje in odvoz porušenega materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja.	m3	3,00	-
-----	---	----	------	---

SKUPAJ:	-
----------------	---

II. STAVBNO POHIŠTVO

1.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 1,10/1,05 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.</p>	kom	1,00	-
2.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,80/1,30 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.</p>	kom	2,00	-
3.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,70/1,15 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.</p>	kom	2,00	-
4.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,85/1,20 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.</p>	kom	1,00	-

5.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,75/0,90 m. Izvede se dvokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.</p>	kom	1,00	-
6.	<p>Posnetek mer posamezne odprtine velikosti 0,70/0,90 m. Izvede se enokrilno okno s krilom na kombinirano odpiranje. Vgrajeni petkomorni PVC profili z dvojn timerisnilom izolativnosti $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$. Zasteklitev izolativnosti $k = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ s termopan 4-16-4. Montirano je kvalitetnejše okovje. Vse zaključno montirano s potrebnimi letvicami ali kitanjem z ustreznim kitom. Barva rjava kot obstoječa oz. po navodilih ZVKDS.</p>	kom	1,00	-
7.	<p>Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 1,10/1,05 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.</p>	kom	1,00	-
8.	<p>Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,80/1,30 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.</p>	kom	2,00	-
9.	<p>Dobava in montaža dvokrilnega ALU polkna z gibljivimi lamelami, na lastnem ločenem okvirju z ustreznim okovjem, okno dim. 0,70/1,15 m. Polkno v rjavi barvi kot obstoječe oz. po navodilih ZVKDS, z zastavljači na fasadi.</p>	kom	2,00	-
10.	<p>Demontaža veznega okna vel. do 2,0 m² vse kompletno</p>	kom	8,00	-
12.	<p>Dobava in montaža notranje okenske police iz poliranega kamna Lipica ali podobno širine do 0,30 m.</p>	m ¹	7,50	-
13.	<p>Odvoz vseh oken na predpisano deponijo s stroški deponiranja</p>	kpl	1,00	-

SKUPAJ				-
---------------	--	--	--	---